

**Rozpočet Prekrytie mlynského náhonu / SO 01 Prekrytie mlynského náhonu.**

Odberteľ: Obec Hybe		Spracoval: I.Benko						
Projektant: Ing. J.Straka		Ks:						
Dodávateľ: Určený výberovým konaním		Dátum: 8.12.2016						
Stavba: Prekrytie mlynského náhonu								
Objekt: SO 01 Prekrytie mlynského náhonu.								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	19,59			0,00	0,000
		"Drenáž						
		97,95*0,4*0,5		19,59				
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	19,59			0,00	0,000
3	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	42,05			0,00	0,000
		61,64-19,59		42,05				
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	42,05			0,00	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhm. z horniny 1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	167,05			0,00	0,000
		61,64+ 79,06+ 263,5*0,1		167,05				
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	105,41			0,00	0,000
		"Zásyp- ornica						
		79,06+ 263,5*0,1		105,41				
7	174101103	Zásyp sypaninou so zhutnením zárezov okolo objektov zriadených v týchto zárezoch	M3	79,06			0,00	0,000
		97,6*2,7*0,3		79,06				
8	175101201	Obsyp objektov sypaninou so zhutnením	M3	115,51			0,00	0,000
		97,9*2,25*0,65- 3,14*0,3*0,3*97,9		115,51				
9	181301101	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.do 100 mm	M2	263,52			0,00	0,000
		97,6*2,7		263,52				
10	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	M2	263,52			0,00	0,169
11	583311830	Kamenivo ťažené drobné max. zrno 22 mm	M3	115,51			0,00	192,902
		ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ZÁKLADY						
12	211561111	Výplň odvodň.rebier do rýh výplne kamenivom hrubým drveným frakcie nad 4 do 16 mm	M3	12,96			0,00	21,571
		"Drenáž						
		0,5*0,3*97,9- 3,14*0,075*0,075*97,9		12,96				
13	211971121	Zhotov.oplášť.výplne odvod.rebier z geotext.v ryhe alebo v záreze rozvinutej šírke oplášť.do 2,5 m	M2	137,06			0,00	0,048
		97,9*1,4		137,06				
14	212572121	Lôžka pre trativody z kameniva drobného ťaženého	M3	2,94			0,00	5,641
		"Drenáž						
		97,9*0,3*0,1		2,94				
15	212755116	Trativody z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 150 mm	M	97,50			0,00	1,753
16	693665160	Geotextília Tatrax PP 500, netkaná 500g/m2	M2	148,02			0,00	0,074

**Rozpočet Prekrytie mlynského náhonu / SO 01 Prekrytie mlynského náhonu.**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
		137,06*1,08		148,02				
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	29,090
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
17	451541111	Podkladné konštrukcie pod potrubie zo štrkodrvy fr. 12-22	M3	62,66			0,00	106,728
		0,4*1,6*97,9		62,66				
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	12,73			0,00	24,064
		0,1*1,3*97,9		12,73				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	130,790
		POTRUBNÉ ROZVODY						
19	899103111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	2,00			0,00	0,014
20	871383121	Montáž potrubia kanal. z korungovaných rúr PVC U DN 600 mm	M	97,90			0,00	0,000
21	892441000	Skúška tesnosti kanalizácie D 600	M	97,90			0,00	0,000
22	894211151	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 550-600	KS	2,00			0,00	5,743
23	286110560	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 600 x 6000	KUS	17,13			0,00	3,378
		97,9/6*1,05		17,13				
24	552433300	Poklop kruhový D 600	KUS	2,00			0,00	0,270
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	9,410
		PRESUNY HMÔT						
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	367,17			0,00	0,000
				0,00				
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	362,360
				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,360</b>

Rozpočet Prekrytie mlynského náhonu / SO 01 Prekrytie mlynského náhonu.

<b>Suť</b>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
<b>0,000</b>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Rozpočet Prekrytie mlynského náhonu / SO 01 Prekrytie mlynského náhonu.

<b>Suť</b>
<b>0,000</b>
0,000
0,000
<b>0,000</b>
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
<b>0,000</b>
0,000
0,000
<b>0,000</b>
<b>0,000</b>